

RDŚ.7013.1.4.2018

Do wszystkich oferentów

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 569062-N-2018 z dnia 2018-06-07 pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Poręba.

W związku z zapytaniem jednego z oferentów tj.

1. Czy podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości warstwy 15 cm należy wykonać na całej długości przebudowywanej drogi, tak jak zawiera przedmiar robót oraz pkt 1 Zakres opracowania z opisu, czy tylko na długości 200 m zgodnie z pkt 2 Założenia projektowe?

odpowiedź:

Podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm należy wykonać na całej długości modernizowanego odcinka drogi tj. na długości 950 m tj. przyjąć dane z przedmiaru robót.

2. Według przedmiaru robót należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego o grubości warstwy 10 cm, natomiast według przekrojów normalnych o grubości warstwy 28 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaką grubość warstwy należy zastosować na poboczach?

odpowiedź:

Do kosztorysu ofertowego należy ująć pobocza z kruszywa łamanego – grubość warstwy 28 cm. tj. zgodnie z dokumentacją projektową.

WÓJT
mgr inż. *Wojciech Brzeziński*