

Przedmiar robót
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jastrzębiec – etap II.

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm	Ilości składowe	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		0,607
		0,22980+0,377	km	0,607	
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1	BCD D-02.01.01.12.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3		50,000
		50	m3	50,000	
3		PODBUDOWY			
3.1	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (poszerzenia)	m2		318,000
		98+220	m2	318,000	
4		NAWIERZCHNIE			
4.1	BCD D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2		318,000
		98+220	m2	318,000	
4.2	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		2 238,700
		229,80*4+377*3,5	m2	2 238,700	
4.3	BCD D-05.03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		2 556,700
		98+220+229,80*4+377*3,5	m2	2 556,700	
4.4	BCD D-05.03.05.21.02	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		2 556,700
		98+220+229,80*4+377*3,5	m2	2 556,700	
4.5	BCD D-05.02.01.22.01	Wykonanie nawierzchni poboczy z tłuczni kamyennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		902,250
		(229,80+588,70+384,50)*0,75	m2	902,250	
5		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5.1	BCD D-07.02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		6,000
		6	szt.	6,000	
5.2	BCD D-07.02.01.44.38	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
5.3	BCD D-07.02.01.44.56	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D, folia odblaskowa II generacji	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
55.4	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa I generacji	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	