

Przedmiar robót
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kownaty
Maciejowięta

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm	Ilości składowe	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		0,220
		0.220	km	0,220	
2		PODBUDOWY			
2.1	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (220 metrów drogi o szerokości 4,0 m z poszerzeniem przy skrzyżowaniu)	m2		894,700
		4*220+14,7	m2	894,700	
3		NAWIERZCHNIE			
3.1	BCD D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową (220 metrów drogi o szerokości 4,0 m z poszerzeniem przy skrzyżowaniu)	m2		894,700
		4*220+14,7	m2	894,700	
3.2	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową (istniejąca jezdnia przy skrzyżowaniu z drogą powiatową)	m2		70,500
		70,5	m2	70,500	
3.3	BCD D-05.03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W z transportem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (220 metrów drogi o szerokości 4,0 m z poszerzeniem przy skrzyżowaniu i nakładką na istniejącej nawierzchni)	m2		965,200
		4*220+14,7+70,5	m2	965,200	
3.4	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową - warstwa wiążąca (220 metrów drogi o szerokości 4,0 m z poszerzeniem przy skrzyżowaniu i nakładką na istniejącej nawierzchni)	m2		965,200
		4*220+14,7+70,5	m2	965,200	
3.5	BCD D-05.03.05.21.02	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (220 metrów drogi o szerokości 4,0 m z poszerzeniem przy skrzyżowaniu i nakładką na istniejącej nawierzchni)	m2		965,200
		4*220+14,7+70,5	m2	965,200	
3.6	BCD D-05.01.03.13.01	Wykonanie nawierzchni poboczy, warstwa dolna ze żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 13 cm	m2		341,100
		2*220*0,75+6,4+4,7	m2	341,100	
3.7	BCD D-05.02.01.22.01	Wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		341,100
		2*220*0,75+6,4+4,7	m2	341,100	
4		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
4.1	BCD D-07.02.01.41.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
4.2	BCD D-07.02.01.44.37	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	