


PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

± 0,00 = 139,32 m.n.p.m.

OZNACZENIA:



P1 Podłoga na gruncie

- 2cm Posadzka wg wykazu pomieszczeń
8cm Wylewka betonowa z miksokreta zbrojona siatką fi 4,5 mm, 15x15 cm
Izolacja p/wilgociowa - folia
10cm Termoizolacja - styropian
Izolacja p/wilgociowa - papa termozgrzewalna
10cm Podkład betonowy -Beton C 8/10
15cm Piasek zagęszczony

P2 Strop nad piwnicą

- 2cm Posadzka wg wykazu pomieszczeń
8cm Wylewka betonowa z miksokreta zbrojona siatką fi 4,5 mm, 15x15cm
Izolacja p/wilgociowa - folia
10cm Termoizolacja - styropian
Izolacja p/wilgociowa - papa termozgrzewalna
27cm Istniejący strop DMS
1,5cm Tynk cem.-wapienny

P3 Strop nad parterem

- 2cm Posadzka wg wykazu pomieszczeń
8cm Wylewka betonowa z miksokreta zbrojona siatką fi 4,5 mm, 15x15cm
Izolacja p/wilgociowa - folia
5cm Termoizolacja - styropian
Izolacja p/wilgociowa - papa termozgrzewalna
27cm Istniejący strop DMS
1,5cm Tynk cem.-wapienny

P4 Strop nad piętrem

- 2cm Posadzka wg wykazu pomieszczeń
8cm Wylewka betonowa z miksokreta zbrojona siatką fi 4,5 mm, 15x15cm
Izolacja p/wilgociowa - folia
25cm Termoizolacja - styropian
Izolacja p/wilgociowa - papa termozgrzewalna
27cm Istniejący strop DMS
1,5cm Tynk cem.-wapienny

D1 Dach

- Blacha na rąbek stojący
Łaty
Kontrłaty
Folia wiatroizolacyjna
Krokiew 8x18cm



W&K SPECTRUM Sp. z o.o., 06-461
Regimin, Regimin 62C; tel
507-740-023; NIP 566-201-54-11;
REGON 363072455; KRS 00005

Temat opracowania:

Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rostkowo

Lokalizacja inwestycji:

Budynek wielorodzinny w miejscowości Rostkowo, 06-415 Czernice Borowe, Rostkowo 12; oprac. działka nr 57/24 obręb 0022 Rostkowo

Inwestor:

Gmina Czernice Borowe z siedzibą w Czemicach Borowych, ul. Dolna 2; 06-415 Czernice Borowe

Arkusz:

Przekrój A-A

Skala:

1 : 50

Data:

05.2021 r.

Brand:

Architektoniczno-Budowlana

Nr rysunku:

A-6

Projektował:

tech.bud. Janusz Talarek
w spec. konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej, upr. nr 219/Wa/74

Podpis:

Sprawdził:

mgr inż. arch. Jacek Jaśkowicz
w spec. architektonicznej, upr. nr Cie. 76/91

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Piotr Krupiński
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Podpis:

Opracował:

inż. Iwona Agnieszka Krupińska
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Podpis: