

PROJEKT
budowlany i wykonawczy

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


OZNACZENIA:

- poz. 2.2. Wieniec żelbetowy 25x30 cm
- zbrojone 4Ø12 mm oraz strzemiona Ø6mm co 25 cm
- poz. 3.1. Rdzenie żelbetowe 38x38 cm
- zbrojone 6Ø12 mm oraz strzemiona Ø6mm co 25 cm
- C140 - nadproże wykonane z ceowników stalowych IPE 140 skrzynych na śruby osadzonych na poduszkach betonowych i otynkowanych na sładce ciepło - ciągniętej
- L19 - nadproża prefabrykowane żelbetowe

Beton C20/25
Stal RB500W
Stal St05-b

UWAGA !:

- Zbrojenie naroży wieńcy kształtować zgodnie z zasadami zbrojenia żelbetowych elementów rozciąganych.
- łączenie prętów w wieńcach na zakład min. 60cm.
- Oparcie belek i podciągów na murze poprzez poduszki betonowe.
- Beton C20/25.
- Stal zbrojeniowa A-II (RB500W).
- Stal strzemion A-0 (St05-b).
- Otulina min 2 cm.
- Nadproża prefabrykowane typu L19 na ścianach nowowykonanych
- Przy wybiłciach otworów stosować nadproża z ceownika 140 wg. wytycznych wykonania nadproży w otworach wybijanych




wieniec żelbetowy poz.2.2 dł. 5.05 m

Wykaz stali zbrojeniowej poz.2.2					
NR	Średnica (mm)	Długość (cm)	Ilość (szt.)	DŁUGOŚĆ (mb)	
				St05-b	RB500W
1	Ø			Ø6	Ø12
1	12	505	2		10.10
2	12	505	2		10.10
3	6	100	21	21.00	
Długość ogółem:				21.00	20.20
Masa jednostkowa (kg/mb):				0.222	0.888
Masa ogółem poszczególnych średnic:				4.662	17.938
Masa ogółem (kg):				22.60	

rdzeń żelbetowy poz.3.1 dł. 7.50 m

Wykaz stali zbrojeniowej poz.3.1					
NR	Średnica (mm)	Długość (cm)	Ilość (szt.)	DŁUGOŚĆ (mb)	
				St05-b	RB500W
1	Ø			Ø6	Ø12
1	12	400	3		12.00
2	12	400	3		12.00
3	6	138	16	22.08	
Długość ogółem:				22.08	24.00
Masa jednostkowa (kg/mb):				0.222	0.888
Masa ogółem poszczególnych średnic:				4.902	21.312
Ilość jednostek pozycji:				2	
Masa ogółem (kg):				52.43	

Temat opracowania: Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rostkowo		Lokalizacja Inwestycji: Budynek wielorodzinny w miejscowości Rostkowo 06-415 Czernice Borowe, Rostkowo 12 oprac. działka nr 57/24 obręb 0022 Rostkowo	
Inwestor: Gmina Czernice Borowe z siedzibą w Czernicach Borowych ul. Dolna 2; 06-415 Czernice Borowe		Skala: 1:100	
Nazwa rysunku: Rzut parteru - konstrukcja		Nr rys. PB-K-13	
Data: 12.2017		Branża konstrukcja	
Projektował: tech. bud. Janusz Talarek Nr upr. 219/Wa/74		Podpis:	
Sprawdził: inż. Monika Gicka - Berkowska Nr upr. MAZ/0251/POOK/07		Podpis:	
Opracował: mgr inż. Piotr Krupiński		Podpis:	
Opracował: inż. Iwona Agnieszka Krupińska		Podpis:	



W & K SPECTRUM Sp. z o.o.
06-461 Regimin, Regimin 62C
tel. 507-740-023
NIP 566-201-54-11 REGON 363072455
KRS 0000592855